8’x20’CB


O F I C I N A

DIMENSIONES GENERALES
4.88 m (largo) x 2.44 m ancho x 3.38m (alto)

1. Mesas de Trabajo
2. Sistema de Aire Acondicionado
3. Ventanas de Aluminio Abatibles
4. Muros de Lámina Pintro de 3”
5. Puerta de Aluminio
6. Estructura de Acero
7. Escalera de Acero Antiderrapante
8. Gato Mécanico
9. Luces de Navegación
10. Torres de Nivelación
11. Torres de Nivelación

EQUIPO ADICIONAL

12. Sillas Acojinadas de forro de tela.
13. Cierrapuertas.
14. Salidas de Voz y Datos.





ESPECIFICACIONES

MESAS DE TRABAJO	SANITARIO	ÁREA PRIVADA	COCINETA	ACCESOS	VENTANAS	LÁMPARAS LED
2	✕	✕	✕	1	1	1
MINISPLIT	**CONTACTOS 127 V**	**EJE**	**TORRES DE NIVELACIÓN**	**CAPACIDAD DE OCUPACIÓN SUGERIDA**	**CAPACIDAD DE CARGA**	**PESO DEL REMOLQUE**
1	✓	1	4	4 PERS.	1,250 KGS	800 KGS

ACABADOS INTERIORES

MUROS INTERIORES DE LÁMINA PINTRO BLANCO BRILLANTE

MESA DE TRABAJO DE MDF DE 15 MM CON MELAMINA NEGRA.

PISO LAMINADO DE SPC (ALEACIÓN DE MINERALES Y PVC).

GARANTÍA

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

3 AÑOS EN SOLDADURA DE CHASIS, BASTIDOR Y FLECHA.

1 AÑO EN EL KIT DE SUSPENCIÓN (EJE, BALEROS, MAZA, MUELLES Y PERCHAS

1 AÑO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PLOMERÍA

FIRMA

AUTORIZO ESPECIFICACIONES PARA EL PROYECTO

CAPELTON DE MÉXICO