
# CM-10M

## O F I C I N A

**DIMENSIONES GENERALES**
10 m (largo) x 2.5 m ancho x 3.49m (alto)




1. Mesas de Trabajo
2. Sistema de Aire Acondicionado
3. Ventanas de Aluminio Abatibles
4. Muros de Lámina Pintro de 3”
5. Puerta de Aluminio
6. Estructura de Acero
7. Escalera de Acero Antiderrapante
8. Gato Mécanico
9. Luces de Navegación
10. Torres de Nivelación
11. Torres de Nivelación

**EQUIPO ADICIONAL**

12. Sillas Acojinadas de forro de tela.
13. Cierrapuertas.
14. Salidas de Voz y Datos.




## ESPECIFICACIONES

| MESAS DE TRABAJO | SANITARIO | ÁREA PRIVADA | COCINETA | ACCESOS | VENTANAS | LÁMPARAS LED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 3 | 8 |
| **MINISPLIT** | **CONTACTOS 127 V** | **EJE** | **TORRES DE NIVELACIÓN** | **CAPACIDAD DE OCUPACIÓN SUGERIDA** | **CAPACIDAD DE CARGA** | **PESO DEL REMOLQUE** |
| 1 | ✓ | 2 | 8 | 9 PERS. | 6,000 Kgs | 2,000 Kgs |

## ACABADOS INTERIORES

MUROS INTERIORES DE LÁMINA PINTRO BLANCO BRILLANTE

MESA DE TRABAJO DE MDF DE 15 MM CON MELAMINA NEGRA.

PISO LAMINADO DE SPC (ALEACIÓN DE MINERALES Y PVC).

## GARANTÍA

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

**3 AÑOS** EN SOLDADURA DE CHASIS, BASTIDOR Y FLECHA.

**1 AÑO** EN EL KIT DE SUSPENCIÓN (EJE, BALEROS, MAZA, MUELLES Y PERCHAS

**1 AÑO** EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PLOMERÍA

## FIRMA

AUTORIZO ESPECIFICACIONES PARA EL PROYECTO

CAPELTON
DE MÉXICO